

Ændringer er markeret med gul.

Side 6, opgave 2. Belastninger ændres idet stikledningen samtidighedsfaktor ændres fra 0,4 til 0,65

Belastninger: Stikledning udvidelsesfaktor 1,1

Stikledning samtidighedsfaktor 0,65

Hydraulikstationens elmotor kører ved fuldlast nominelbelastet.

Hydraulikstationens elmotor kører ved tomgang ubelastet.

Side 7, Opgave 2. Det præciseres, at grundlaget for beregningen er symmetrisk last.

2.1 Stikledningen -W0

- Vælg smeltesikring –F0
- Dimensioner stikledning –W0
- Kontroller om stikledningen er kortslutningsbeskyttet
- Beregn spændingsfald i stikledningen (beregnes som symmetrisk last)